

朱家岭村沿后湖水库生态修复及  
岸线整治工程

工程



招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

朱家岭村沿后湖水库生态修  
复及岸线整治工程 工程



招 标 工 程 量 清 单

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_

(大写) : \_\_\_\_\_

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:      年   月   日

复 核 时 间:      年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱家岭村沿湖水库生态修复及岸线整治工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自然岸线治理						
1	040305003001	浆砌块料	1. 部位: 驳岸 2. 材料品种、规格: 毛石	m <sup>3</sup>	1209			
		分部小计						
		岸线环境整治						
2	040305003002	浆砌块料	1. 部位: 挡土墙 2. 材料品种、规格: 毛石 3. 挡土墙M10水泥砂浆砌筑MU30毛石; 基础用M7.5混合砂浆砌筑; 严格按挤浆法施工, 勾缝。 4. 泄水孔采用Φ5cm圆孔, 每隔2~3米设一道, 倒滤填料层采用卵石、砾石等直径不小于5cm的粗粒料, 以防孔道淤塞。泄水孔必须位于常水位之上。 5. 沉降伸缩缝的设置: 缝宽2~3厘米, 间距15~25米, 结合地质情况布置。缝中以沥青杉木板或沥青麻筋沿缝内、外、顶三方填塞, 填塞深度10~15厘米, 表面用30mm深的双组分聚硫脂密封。	m	230			
3	040305002001	干砌块料	1. 部位: 驳岸 2. M10水泥砂浆砌MU30毛石厚150mm 3. 1:2水泥砂浆勾缝抹面厚30mm	m <sup>3</sup>	51.75			
4	040303002002	混凝土基础	砼20镇墩	m <sup>3</sup>	13.8			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 健身步道	m <sup>2</sup>	575			
6	040202011001	碎石	1. 150厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	575			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 150mm厚C25混凝土 2. 棉毡养护	m <sup>2</sup>	575			
8	040203009001	弹性面层	1. 1.5cm厚彩色树脂陶粒混合料面层	m <sup>2</sup>	550			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱家岭村沿后湖水库生态修复及岸线整治工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011503001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 护栏、含基础及安装	m	275			
10	040203008001	块料面层	漫步汀步 50厚青石板 30厚1:2水泥砂浆 100厚混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实	m <sup>2</sup>	201.6			
		分部小计						
		污水管道工程						
11	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:300厚碎石垫层 2. 规格:DN600 3. 接口方式:承插	m	128			
12	040504002001	混凝土井	1. DN1200圆形混凝土污水检查井	座	7			
13	040303002001	混凝土基础	1. C25混凝土基础	m <sup>3</sup>	55			
14	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 自卸汽车运走,运距自信考虑	m <sup>2</sup>	36			
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 棉毡养护	m <sup>2</sup>	36			
		分部小计						
		居民生活环境整治						
16	010801002001	木质门带套	1. 木质门带套 (含安装)	樘	17			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240砖墙 2. 墙体类型:墙体	m <sup>3</sup>	8.64			
		分部小计						
		土方量						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱家岭村潘后湖水库生态修复及岸线整治工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	256			
19	040103001001	回填方	1. 土方回填 2. 原土回填	m3	256			
20	040103001002	回填方	1. 土方回填 2. 外购土方	m3	1544			
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 履带式挖掘机	台·次	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱家岭村沿后湖水库生态修复及岸线整治工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价	120000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	120000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证费			
6	增值税	15300		
合 计		185300		—


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：木家岭村沿后湖水库生态修复及岸线整治工程

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金		50000.00	由发包人控制支出，用于工程变更等不可预见费用，余额归发包人所有
合 计			50000.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：朱家岭村沿后湖水库生态修复及岸线整治工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	绿化景观	3000平米绿化景观	100000.00			
2	晾衣架	20晾衣架定制、安装	20000.00			
合 计			120000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。