

马山镇凤林花果山产业体验园项目（
一期）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

马山镇凤林花果山产业体验园项目 (一期) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
_____ (单位盖章)



造价咨询人： _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
_____ (签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：
_____ (签字或盖章)

编 制 人：
_____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
_____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马山镇凤林花果山产业体验园项目（一期）

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路						
		道路加宽						
1	040202001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m ²	1870			
2	040203007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 棉毡养护、刻纹、切缝灌缝	m ²	1402.5			
3	040103001	回填方	1. 外购土方回填 2. 夯实填土	m ³	1496			
4	040205012	波纹护栏	1. 双波形护栏板	m	130			
5	040103001	回填方	1. 坡面填土方 2. 夯实填土	m ³	360			
6	010202009	喷射混凝土、水泥砂浆	C25混凝土护坡, 厚度10cm	m ²	180			
		分部小计						
		新建道路						
7	040202001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m ²	1862.5			
8	040203007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 棉毡养护、刻纹、切缝灌缝	m ²	1477.5			
9	040103001	回填方	1. 土方回填	m ³	1490			
		分部小计						
		碎石步道						
10	040202001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m ²	4400			
11	040202011	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m ²	4400			
		分部小计						
		交通设施						
12	040205004	标志板	1. 类型:安防设施标识牌 2. 材质、规格尺寸:40*60cm	块	5			
13	040205004	标志板	1. 类型:安防设施标识牌 2. 材质、规格尺寸:Φ60cm	块	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山镇凤林花果山产业体验园项目(一期)

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040805001002	太阳能路灯	1. 人工挖土方, 自卸汽车运土方 2. 10cm碎石垫层 3. C25混凝土基础(基座尺寸500*500*800) 4. M16螺栓, 5mm钢板 5. 单臂太阳能路灯(成套)杆高6米 6. 不含太阳能电板、锂电池、控制器	套	20			
15	041001010001	拆除电杆	1. 电杆拆除 2. 基础拆除 3. 垃圾外运	根	1			
16	040802001001	电杆组立	1. 电杆组立	根	1			
		分部小计						
		分部小计						
		鱼塘改造						
17	011503001002	石材栏杆	1. 芝麻白花岗岩栏杆1.1m高	m	220			
18	010801001001	木质门	1. 仿木栅栏门1*1m	m ²	6			
19	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.84			
20	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 3. 6m以内	m ²	10.08			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 16mm	t	0.067			
22	010512002001	空心板	1. 空心板安装	m ³	0.72			
23	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1. 防腐木靠背椅1.8米长	个	6			
		分部小计						
		环境整治						
24	050101007001	清除地被植物	1. 清除地被植物, 清除表土10cm	m ²	3297.4			
25	010103002001	余方弃置	1. 地被植物及表土外运 2. 运距: 自行考虑	m ³	3297.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马山镇凤林花果山产业体验园项目（一期）

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	32974			
27	050102001001	移栽红梅	1. 种类:红梅 2. 胸径或干径:胸径8-10 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护 4. 起挖、栽植、草绳绕干、搭设支撑	株	30			
28	050102002001	移栽亮晶女贞	1. 种类:亮晶女贞 2. 蓬径:球径80-100 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护	株	150			
29	050102001002	移栽黄金槐	1. 种类:黄金槐 2. 胸径或干径:胸径6-8 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护 4. 起挖、栽植、草绳绕干、搭设支撑、	株	30			
30	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 蓬径:100cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护	株	248			
31	050102001007	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:6cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护	株	128			
32	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:八仙花 2. 株高或蓬径:40cm 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护	m ²	50			
33	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:鸢尾 2. 株高或蓬径:高度: 40 蓬径30 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护	m ²	50			
34	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月, 三级养护	m ²	2000			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马山镇凤林花果山产业体验园项目（一期）

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
35	059101009 001	种植土回（换）填	1. 种植土回填	m3	630				
		分部小计							
		儿童乐园							
36	04B001	跷跷板	1. 跷跷板，具体参考意向图	套	1				
37	04B002	秋千	1. 秋千，具体参考意向图	套	2				
38	04B004	摇摇马	1. 摇摇马，具体参考意向图	个	3				
39	04B005	蹦床	1. 蹦床，具体参考意向图	个	1				
40	010501001 001	垫层	1. 彩虹滑道垫层 2. 混凝土等级：C30	m3	16				
41	011503001 003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 80cm高钢制护栏 2. 彩虹滑道	m	40				
		分部小计							
		停车场							
42	040202001 004	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	900				
43	040202011 003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	900				
		分部小计							
		措施项目							
44	041106001 001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场	台·次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马山镇凤林花果山产业体验园项目（一期）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	50000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	50000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表



工程名称：马山镇凤林花果山产业体验园项目(一期)

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	彩虹滑道		50000.00			
合 计			50000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。