

# 投标报价汇总表

合同段：太平桥村通组公路扩宽及通村道路维修项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不合计日工总额）	68999
10		招标控制价总计	

# 工程量清单表

合同段：太平桥村通组公路扩宽及通村道路维修项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通称				
101-1	保险费				
a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：太平桥村通组公路扩宽及通村道路维修项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	3802		
-b	废砼料弃置	m <sup>3</sup>	760.4		
202-3	拆除结构物				
-d	砖砌墙体	m <sup>3</sup>	4.056		
202-4	植物移栽				
-a	移栽乔(灌)木	棵	226		
-b	树木砍伐(10-20)	棵	24		
-c	树木砍伐(20-50)	棵	9		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-b	利用石方(废砼)	m <sup>3</sup>	764.456		
-c	借石填方(砖渣)	m <sup>3</sup>	218.979		
-d	借土填方	m <sup>3</sup>	2834.66		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	砖砌基础	m <sup>3</sup>	14.6016		
-b	混凝土基础	m <sup>3</sup>	9.464		
209-3	砌体挡土墙				
-a	砖砌挡土墙	m <sup>3</sup>	37.176		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：太平桥村通组公路扩宽及通村道路维修项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	道路加宽、厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m <sup>2</sup>	5370		
-c	道路恢复、厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m <sup>2</sup>	3780		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土（厚度20cm）	m <sup>2</sup>	2685		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管				
a	300混凝土涵管	m	6		
b	400混凝土涵管	m	4		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：太平桥村通组公路扩宽及通村道路维修项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	警示牌移栽	块	8		
清单 第600章 合计 人民币 元					

