



# 投标报价汇总表

合同段：新堤村至苏家湖村合兴中路联村道路建设工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不计日工总额)		152854
9	招标控制价总计		

# 工程量清单表

合同段：新塘镇至沙井村合兴中路联村道路建设工程

标表2

## 清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（100万）	总额	1		
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费（1.5%取费）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：新堤村新洲村新洲村公路联村道路建设工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	乔木移栽	棵	131		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面（厚度20cm）	m <sup>2</sup>	11085		
-b	砼废料利用（场内转运1km内）	m <sup>3</sup>	1108.5		
202-3	拆除结构物				
-c	砖砌排水渠（废料弃置）	m	150		
202-5	电杆移栽				
-a	电杆移栽	根	1		
202-6	路灯移动	根	5		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	路基整形	m <sup>2</sup>	14850		
204-2	改河、改渠、改路填筑				
-b	利用石方	m <sup>3</sup>	1108.5		
-c	外购石方（砖渣）	m <sup>3</sup>	477.5		
-d	借土填方	m <sup>3</sup>	1640		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-d	预制安装混凝土（60U型渠）	m	150		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-b	混凝土基础	m <sup>3</sup>	1.9325		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌墙	m <sup>3</sup>	7.5914		
清单 第200章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：新堤村至苏家铺村合武中路联村道路建设工程

标表2

## 清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土上面板				
312-1	水泥混凝土上面板				
-a	新硬化路面 厚200mm (混凝土弯拉强度1.0MPa)	m <sup>2</sup>	12695		
-b	居民门前破损地坪修复 厚100mm (混凝土弯拉强度)	m <sup>2</sup>	500		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土 (土方外购)	m <sup>3</sup>	431		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管 (Φ300混凝土管、砼C20全砼包封)	m	26		
314-2	排水管 (Φ500混凝土管、砼C20全砼包封)	m	72		
314-3	排水管 (Φ600混凝土管、砼C20全砼包封)	m	32		
清单 第300章 合计 人民币 元					