

太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：            年    月    日

复核时间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		孙台队环境 整治						
		新修水泥 路, 415m						
1	040202001 001	路床(槽)整 形	1. 部位:路基碾压、整形	m2	1650			
2	040202011 001	碎石	1. 石料规格:碎石 20-40mm 2. 厚度:厚度10cm	m2	1442.5			
3	040203007 003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混 凝土 2. 棉毡养护 路面刻纹 3. 厚度:20cm厚 4. 嵌缝材料:缩缝 油膏灌缝 锯缝机切缝缝宽6mm 缝深5cm 间距5m	m2	1442.5			
4	040103001 016	回填方	1. 事项内容:路肩土方回填 2. 密实度要求:密实度 $\geq 0.97$ 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:就近取土	m3	84.83			
		分部小计						
		嵌草岩石板 汀步, 378m <sup>2</sup>						
5	050101007 001	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障 除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	378			
6	050201001 001	园路整理路 床	1. 路床土石类别:素土路基、 路床	m2	378			
7	050201005 001	嵌草汀步石 铺装	1. 铺设方式:DS M15水泥砂浆 砌筑 2. 嵌草砖(格)品种、规格、 颜色:粉色不规则毛面花岗岩 汀步石 厚50mm	m2	302.4			
8	050102012 001	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大 2. 铺种方式:散铺 3. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月	m2	75.6			
		分部小计						
		彩虹步 道, 1623.5m <sup>2</sup>						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050101007014	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	1747.3			
10	040204001009	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压 2. 范围:彩虹步道基层	m2	1747.3			
11	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制砼线石 200*100*1000 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼 100*300	m	1238			
12	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:基层 透水混凝土 C20 2. 厚度:12cm	m2	1623.5			
13	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:面层 透水彩色混凝土 C20 2. 厚度:3cm	m2	1623.5			
		分部小计						
		浆砌石护砌, 222m						
14	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	927.21			
15	040305003001	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙基础 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	166.5			
16	040305003002	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M7.5 4. 泄水孔材料品种、规格:DN50 PVC排水管	m3	355.2			
17	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:护坡面人工修坡 2. 挖土深度:10cm以内挖高填低	m2	333			
18	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂石垫层 2. 厚度:50mm	m2	333			
19	040305005001	护坡	1. 材料品种:坡面护砌 2. 结构形式:现浇C25砼 3. 厚度:100mm	m2	333			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	21.09			
21	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板安装、拆除	m2	111			
22	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:DN50	m	96.2			
23	040103001004	回填方	1. 事项内容:土方回填、机械夯实 2. 密实度要求:密实度 $\geq 0.97$ 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:基坑开挖利用土方	m3	915.75			
		分部小计						
		太湖港堤扩宽、筑土, 160m						
24	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:5km以内	m3	1106.25			
25	040103001015	回填方		m3	1106.25			
		分部小计						
		亲水平台 4m $\times$ 2m, 4座						
26	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸断面开挖	m3	44.3			
27	040103001014	回填方	1. 密实度要求:机械回填夯实密实度 $\geq 93\%$ 2. 填方材料品种:基坑开挖土方	m3	37.45			
28	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	9.73			
29	040305004005	砖砌体	1. 部位:清水平台基础挡墙 2. 材料品种、规格:MU15灰砂砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	15.85			
30	040308001005	水泥砂浆抹面	1. 部位:砌体砂浆抹灰 2. 厚度:15+5mm	m2	49.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040303012003	混凝土平板	1. 部位:亲水平台 2. 结构形式:现浇钢筋砼板 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.63			
32	041102014003	平板模板	1. 构件类型:平板模板制安	m2	35.63			
33	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆筋 HRB400 2. 钢筋规格:直径8mm	t	0.354			
34	011104002003	防腐木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:樟子松防腐木 80*40mm 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:硬木龙骨 50*50mm 间距600mm 3. 喷刷油漆种类:底油一遍 油色、清漆三遍	m2	30.28			
35	011503001003	金属扶手、栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 高1.2m	m	30.4			
		分部小计						
		居民活动场所(微景观改造), 293.26m <sup>2</sup>						
36	050101007005	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	293.26			
37	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:30cm以内挖高填低	m2	293.26			
38	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土站石 350*120*1000 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20商品混凝土 100*320	m	98.84			
39	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路基碾压、整形	m2	293.26			
40	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石 20-40mm 2. 厚度:厚度10cm	m2	293.26			
41	040204003004	现浇混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:透水混凝土C20 2. 厚度:15cm	m2	293.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:混凝土彩色透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:200*100*60	m <sup>2</sup>	293.26			
43	050102001001	栽植梅花树	1. 种类:梅花树 2. 胸径或干径:9~10cm 3. 株高、冠径:s≥2.21~2.4m、h≥2.61~2.8m 4. 起挖方式:三级以上分枝, 树形优美, 全冠种植 5. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月	株	8			
44	040101003005	挖基坑土方	1. 事项内容:挖沟槽、基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:底宽1.2m 深度1m	m <sup>3</sup>	5.76			
45	040103001019	回填方	1. 事项内容:路灯基础回填、夯实 2. 密实度要求:密实度≥0.97 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:基坑开挖利用土方	m <sup>3</sup>	4.29			
46	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20商品砼	m <sup>3</sup>	1.47			
47	041102002003	基础模板	1. 构件类型:基础模板安装	m <sup>2</sup>	9.44			
48	040805004001	景观照明灯	1. 名称:高档仿古景观太阳能灯 2. 样式:双灯笼 金殿花枝 3. 规格:杆高4.1m LED60W*2 4. 安装形式:预埋底座 螺栓连接	套	4			
		分部小计						
		绿地整治, 1897m <sup>2</sup>						
49	050101007004	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m <sup>2</sup>	1897			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	050101010002	整理绿化用地	1. 找平找坡要求：种植面厚度30cm内的找平、松翻、整理	m <sup>2</sup>	1897			
51	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类：百慕大 2. 铺种方式：满铺栽植 3. 养护期：成活养护3个月，保存养护9个月	m <sup>2</sup>	1897			
52	050102002001	栽植茶梅球	1. 种类：茶梅球 2. 冠丛高：h≥1.2m 3. 蓬径：P≥1.2m 4. 起挖方式：篷形美丽不脱脚（成品球） 5. 养护期：成活养护3个月，保存养护9个月	株	57			
		分部小计						
		下水管道, 203m						
53	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸断面开挖	m <sup>3</sup>	124.24			
54	040103001003	回填方	1. 密实度要求：机械回填夯实密实度≥93% 2. 填方材料品种：基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	73.08			
55	040201020001	褥垫层	1. 厚度：10cm 2. 材料品种、规格及比例：天然砂	m <sup>3</sup>	32.75			
56	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁缠绕波纹管 DN300mm 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：60cm	m	203			
57	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：500*300 铸铁雨水算子 2. 垫层、基础材质及厚度：商品混凝土 厚100mm 3. 混凝土强度等级：C20砼 4. 砌筑材料品种、规格：标准砖240*115*53 5. 砂浆强度等级及配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5	座	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段:

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		小景墙, 438m						
58	040101003 001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 底宽100cm、深40cm	m3	245.28			
59	040103001 001	回填方	1. 事项内容: 土方回填、机械夯实 2. 密实度要求: 密实度 $\geq 0.97$ 3. 填方材料品种: 一、二类土 4. 填方来源、运距: 基坑开挖利用土方	m3	189.22			
60	040103002 003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 5km以内	m3	56.06			
61	011101003 001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 基层找平 2. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土 30mm	m2	175.2			
62	010401001 001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 DM M10	m3	53.44			
63	010401003 001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 水泥青砖 240*115*53 2. 墙体类型: 混水实心1砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆 DM M10	m3	22.62			
64	050304002 001	预制混凝土花架柱、梁	1. 柱截面、高度、根数: 预制混凝土花墙格栅 厚150mm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砂浆配合比: 具体设计结构参照设计图纸	m3	19.34			
		分部小计						
		零星设施工程						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩600*600*30 芝麻白 光面 3.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M20	m <sup>2</sup>	25.92			
66	011508004001	金属字	1.内容:美好环境 幸福生活 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢球面钛金字 板材厚 δ 2 钛金色 3.基层类型:块料装饰基层 4.字体规格:1.5m×1.5m 5.固定方式:膨胀螺丝固定	个	8			
67	040204001006	人行道整形碾压	1.部位:人行道基层碾压整形	m <sup>2</sup>	24			
68	040202011002	碎石	1.石料规格:碎石 20-40mm 2.厚度:厚度10cm	m <sup>2</sup>	24			
69	040204003001	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:透水混凝土C20 2.厚度:10cm	m <sup>2</sup>	24			
70	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:混凝土彩色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:200*100*60	m <sup>2</sup>	24			
71	04B001	户外休闲条椅	1.成品户外休闲条椅采购、安装 2.不锈钢条椅 3.尺寸:1800*400*450mm	个	10			
72	050307017001	分类垃圾箱	1.垃圾箱材质:成品不锈钢分类垃圾箱 2.规格尺寸:按设计图纸要求	个	8			
73	040805005001	草坪照明灯	1.名称:太阳能草坪灯 2.规格:高600mm 3.安装形式:预埋底座 螺栓连接	套	29			
74	040101003011	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	040303002014	混凝土基础	1. 部位:路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 结构尺寸:600mm*600mm*600mm	m3	1.68			
76	041102002006	基础模板	1. 构件类型:基础模板安装	m2	10.8			
77	040103001029	回填方	1. 事项内容:基坑土方回填 2. 密实度要求:密实度≥0.97 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:开挖利用土方	m3	2.64			
78	04B002	LOGO标志牌	1. 构件名称:成品钢制烤漆 展示牌 2. 构件尺寸:高2100mm×宽1200mm×厚200mm 3. 标牌内容、文字:内容元素由业主指定,广告公司进行二次设计	套	15			
		分部小计						
		措施项目						
79	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机进、出场 2. 机械设备规格型号:1m3	台·次	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拱桥队环境整治						
		嵌草岩石板汀步, 555m <sup>2</sup>						
80	050101007002	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	555			
81	050201005002	嵌草汀步石铺装	1. 铺设方式:DS M15水泥砂浆砌筑 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:粉色不规则毛面花岗岩汀步石 厚50mm	m2	444			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大 2. 铺种方式:散铺 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	m <sup>2</sup>	111			
		分部小计						
		小景墙, 12m						
83	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:底宽100cm、深40cm	m <sup>3</sup>	6.72			
84	040103001030	回填方	1. 事项内容:土方回填、机械夯实 2. 密实度要求:密实度≥0.97 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:基坑开挖利用土方	m <sup>3</sup>	5.18			
85	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km以内	m <sup>3</sup>	1.54			
86	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层找平 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土 30mm	m <sup>2</sup>	4.8			
87	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10	m <sup>3</sup>	1.46			
88	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥青砖 240*115*53 2. 墙体类型:混水实心1砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m <sup>3</sup>	0.62			
89	050304002003	预制混凝土花架柱、梁	1. 柱截面、高度、根数:预制混凝土花墙格栅 厚150mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砂浆配合比:具体设计结构参照设计图纸	m <sup>3</sup>	0.53			
		分部小计						
		318国道人行道, 620m						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
90	040203009001	塑胶人行道 (透气型)	1. 聚氨酯塑胶跑道面层 2. 密封清漆均匀喷涂一遍; 3. 8mm单组份胶水与环保颗粒压实; 4. 4mm双组份面胶与EpDM颗粒喷涂层; 5. 详见施工图纸	m <sup>2</sup>	1240			
91	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土地坪拆除 2. 厚度: 厚20cm	m <sup>2</sup>	66			
92	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼破块 2. 运距: 运距3km以内, 堆放地由甲方指定	m <sup>3</sup>	13.2			
93	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 30cm	m <sup>3</sup>	31.68			
94	040103001033	回填方	1. 密实度要求: 机械回填夯实密实度≥93% 2. 填方材料品种: 沟槽开挖土方	m <sup>3</sup>	14.52			
95	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 预制砼树石 1000*300*150 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20砼 10cm	m	264			
96	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土回填 2. 取土运距: 外运好土 运距1km 3. 回填厚度: 40cm	m <sup>3</sup>	19.8			
97	050102001007	栽植梅花树	1. 种类: 梅花树 2. 胸径或干径: 9~10cm 3. 株高、冠径: s≥2.21~2.4m、h≥2.61~2.8m 4. 起挖方式: 三级以上分枝, 树形优美, 全冠种植 5. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	株	66			
		分部小计						
		零星设施工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011505002001	晾衣架	1. 材料品种: 镀锌 2. 立杆规格: 高1.8m $\phi$ 63.5 $\times$ 2mm 3. 撑杆规格: 长4m $\phi$ 63.5 $\times$ 2mm 4. 底座规格: 镀锌钢板 120 $\times$ 120 $\times$ 10mm	个	86			
99	040805005002	草坪照明灯	1. 名称: 太阳能草坪灯 2. 规格: 高600mm 3. 安装形式: 预埋底座 螺栓连接	套	24			
100	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	1.15			
101	040303002016	混凝土基础	1. 部位: 路灯基础 2. 混凝土强度等级: C20商品混凝土 3. 结构尺寸: 600mm $\times$ 600mm $\times$ 600mm	m <sup>3</sup>	0.45			
102	041102002008	基础模板	1. 构件类型: 基础模板安装	m <sup>2</sup>	2.88			
103	040103001032	回填方	1. 事项内容: 基坑土方回填 2. 密实度要求: 密实度 $\geq$ 0.97 3. 填方材料品种: 一、二类土 4. 填方来源、运距: 开挖利用土方	m <sup>3</sup>	0.7			
104	04B008	LOGO标志牌	1. 构件名称: 成品钢制烤漆 展示牌 2. 构件尺寸: 高2100mm $\times$ 宽1200mm $\times$ 厚200mm 3. 标牌内容、文字: 内容元素由业主指定, 广告公司进行二次设计	套	4			
		分部小计						
		分部小计						
		畜牧场环境整治						
		砖砌体挡水墙, 160m						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
105	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸断面开挖	m3	134.74			
106	040103001020	回填方	1. 密实度要求:机械回填夯实 密实度≥93% 2. 填方材料品种:沟槽开挖土方	m3	264.32			
107	040103001021	外运土方	1. 事项内容:外运土方 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 运距:汽运3km	m3	129.58			
108	040303002011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	38.4			
109	040305004006	砖砌体	1. 部位:港中渠挡水墙 2. 材料品种、规格:MU15灰砂砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10 4. 泄水孔材料品种、规格:PVC排水管 φ50	m3	88.8			
110	040308001006	水泥砂浆抹面	1. 部位:砌体砂浆抹灰 2. 厚度:15+5mm	m2	299.2			
111	040309009003	挡墙排(泄)水管	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:DN50	m	26.67			
		分部小计						
		嵌草岩石板汀步, 570m <sup>2</sup>						
112	050101007015	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	570			
113	050201005003	嵌草汀步石铺装	1. 铺设方式:DS M15水泥砂浆砌筑 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:粉色不规则毛面花岗岩汀步石 厚50mm	m2	456			
114	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大 2. 铺种方式:散铺 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	m2	114			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		彩虹步道, 1453m <sup>2</sup>						
115	050101007008	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m <sup>2</sup>	1549.4			
116	040204001007	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压 2. 范围:彩虹步道基层	m <sup>2</sup>	1453			
117	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制砼线石 200*100*1000 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼 100*300	m	964			
118	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:基层 透水混凝土 C20 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	1453			
119	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:面层 透水彩色混凝土 C20 2. 厚度:3cm	m <sup>2</sup>	1453			
		分部小计						
		居民活动场所(微景观改造), 326.5m <sup>2</sup>						
120	050101007009	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m <sup>2</sup>	326.5			
121	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:30cm以内挖高填低	m <sup>2</sup>	326.5			
122	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土站石 350*120*1000 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20商品混凝土 100*320	m	131			
123	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路基碾压、整形	m <sup>2</sup>	326.5			
124	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石 20-40mm 2. 厚度:厚度10cm	m <sup>2</sup>	326.5			
125	040204003006	现浇混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:透水混凝土C20 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	326.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
126	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:混凝土彩色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200*100*60	m <sup>2</sup>	326.5			
127	050305006003	石桌石凳	1. 石材种类:花岗岩石桌凳(1桌4凳) 2. 桌面形状、尺寸、支墩高度:圆形桌面 高800mm 直径1.2m 3. 凳面尺寸、支墩高度:直径400×高450mm	个	1			
128	040204001011	人行道整形碾压	1. 部位:人行道基层碾压整形	m <sup>2</sup>	17.28			
129	040202011008	碎石	1. 石料规格:碎石 20-40mm 2. 厚度:厚度10cm	m <sup>2</sup>	17.28			
130	040204003007	现浇混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:透水混凝土C20 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	17.28			
131	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:混凝土彩色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200*100*60	m <sup>2</sup>	17.28			
132	04B012	户外休闲条椅	1. 成品户外休闲条椅采购、安装 2. 不锈钢条椅 3. 尺寸:1800*400*450mm	个	8			
		分部小计						
		绿地整治, 3508m <sup>2</sup>						
133	050101007007	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m <sup>2</sup>	3508			
134	050101010004	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:种植面厚度30cm内的找平、松翻、整理	m <sup>2</sup>	3508			
135	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大 2. 铺种方式:满铺栽植 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	m <sup>2</sup>	3508			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	050102002004	栽植茶梅球	1. 种类:茶梅球 2. 冠丛高:h≥1.2m 3. 蓬径:P≥1.2m 4. 起挖方式:篷形美丽不脱脚(成品球) 5. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	株	49			
		分部小计						
		下水管道, 377m						
137	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸断面开挖	m <sup>3</sup>	230.72			
138	040103001022	回填方	1. 密实度要求:机械回填夯实密实度≥93% 2. 填方材料品种:基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	135.72			
139	040201020003	褥垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、规格及比例:天然砂	m <sup>3</sup>	60.83			
140	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁缠绕波纹管 DN300mm 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:60cm	m	377			
141	040504009003	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:500*300 铸铁雨水算子 2. 垫层、基础材质及厚度:商品混凝土 厚100mm 3. 混凝土强度等级:C20砼 4. 砌筑材料品种、规格:标准砖240*115*53 5. 砂浆强度等级及配合比:干混砌筑砂浆 DM M7.5	座	19			
		分部小计						
		小景墙, 312m						
142	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:底宽100cm、深40cm	m <sup>3</sup>	174.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	040103001023	回填方	1. 事项内容:土方回填、机械夯实 2. 密实度要求:密实度 $\geq 0.97$ 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:基坑开挖利用土方	m3	134.78			
144	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km以内	m3	39.94			
145	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层找平 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土 30mm	m2	124.8			
146	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	38.06			
147	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥青砖 240*115*53 2. 墙体类型:混水实心1砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	38.58			
148	050304002002	预制混凝土花架柱、梁	1. 柱截面、高度、根数:预制混凝土花墙格栅 厚150mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砂浆配合比:具体设计结构参照设计图纸	m3	13.78			
		分部小计						
		新修水泥路, 45m						
149	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路基碾压、整形	m2	180			
150	040202011007	碎石	1. 石料规格:碎石 20-40mm 2. 厚度:厚度10cm	m2	157.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
151	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 棉毡养护 路面刻纹 3. 厚度:20cm厚 4. 嵌缝材料:缩缝 油膏灌缝 锯缝机切缝缝宽6mm 缝深5cm 间距5m	m <sup>2</sup>	157.5			
152	040103001027	回填方	1. 事项内容:路肩土方回填 2. 密实度要求:密实度≥0.97 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:就近取土	m <sup>3</sup>	17.55			
		分部小计						
		零星设施工程						
153	040204001008	人行道整形碾压	1. 部位:人行道基层碾压整形	m <sup>2</sup>	36			
154	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石 20-40mm 2. 厚度:厚度10cm	m <sup>2</sup>	36			
155	040204003005	现浇混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:透水混凝土C20 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	36			
156	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:混凝土彩色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200*100*60	m <sup>2</sup>	36			
157	04B003	户外休闲条椅	1. 成品户外休闲条椅采购、安装 2. 不锈钢条椅 3. 尺寸:1800*400*450mm	个	15			
158	050307017002	分类垃圾箱	1. 垃圾箱材质:成品不锈钢分类垃圾箱 2. 规格尺寸:按设计图纸要求	个	8			
159	040805005003	草坪照明灯	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 规格:高600mm 3. 安装形式:预埋底座 螺栓连接	套	25			
160	040101003016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	6.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
161	040303002018	混凝土基础	1. 部位:路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 结构尺寸:600mm*600mm*600mm	m3	2.69			
162	041102002010	基础模板	1. 构件类型:基础模板安装	m2	17.28			
163	040103001035	回填方	1. 事项内容:基坑土方回填 2. 密实度要求:密实度 $\geq 0.97$ 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:开挖利用土方	m3	4.22			
164	04B010	LOGO标志牌	1. 构件名称:成品钢制烤漆 展示牌 2. 构件尺寸:高2100mm×宽1200mm×厚200mm 3. 标牌内容、文字:内容元素由业主指定,广告公司进行二次设计	套	24			
		分部小计						
		措施项目						
165	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机进、出场 2. 机械设备规格型号:1m3	台·次	1			
		分部小计						
		分部小计						
		畜牧场港中渠栈道						
		水上栈道, 50m×3m						
166	040301008001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯长度:10m 2. 桩芯直径:500mm 3. 桩芯混凝土种类、强度等级:C25 4. 桩芯主筋:带肋钢筋HRB400 直径14mm 5. 桩芯箍筋:圆钢HRB300 直径8mm 间距150mm	m3	43.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
167	040303006001	混凝土横梁	1. 部位:栈道横梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	24.84			
168	041102006001	横梁模板	1. 构件类型:横梁模板制安	m2	173.88			
169	040303012004	混凝土平板	1. 部位:亲水平台 2. 结构形式:现浇钢筋砼板 3. 混凝土强度等级:C30	m3	18			
170	041102014004	平板模板	1. 构件类型:平板模板制安	m2	162.72			
171	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 HRB400 2. 钢筋规格:直径16mm	t	1.673			
172	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋圆钢 HPB300 2. 钢筋规格:直径8mm	t	0.307			
173	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 HRB400 2. 钢筋规格:直径12mm	t	3.644			
174	011104002004	防腐木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:樟子松防腐木 80*40mm 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:硬木龙骨 50*50mm 间距600mm 3. 喷刷油漆种类:底油一遍 油色、清漆三遍	m2	150			
175	040309003002	混凝土栏杆	1. 材料品种、规格:仿木纹栏杆 高1.2m 2. 混凝土强度等级:C25砼预制件 3. 规格尺寸:具体尺寸详见设计图纸 4. 其它:含安装及油漆喷刷	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
176	041103001005	围堰	1. 围堰类型:筑土围堰 2. 围堰顶宽及底宽:顶宽0.5m 3. 围堰高度:高1m	m	106			
177	041107002005	排水、降水	1. 机械规格型号:1kw单级离心清水泵 2. 降排水管规格:抽明水	昼夜	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段:

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		孙台队移民点七米宽道路环境整治						
178	050101007013	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	1340			
179	050101010005	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:种植面厚度30cm内的找平、松翻、整理	m2	68			
180	050102001008	栽植梅花树	1. 种类:梅花树 2. 胸径或干径:9~10cm 3. 株高、冠径:s≥2.21~2.4m、h≥2.61~2.8m 4. 起挖方式:三级以上分枝,树形优美,全冠种植 5. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	株	68			
		分部小计						
		梅槐古桥至环场路生态环境修复						
181	050101007010	清障除杂	1. 工作内容:场地清表、清障除杂 2. 植物种类:地面杂草、杂物	m2	2630			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：太湖港流域梅槐片区小流域综合治理项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

