



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港街道罗滩社区西湖队、罗滩队、关桥队道路刷黑工  
程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		西湖队							
		道路刷黑, 1125m <sup>2</sup>							
1	060105006001	基层抗裂贴	1. 内容: 基层伸缩缝 抗裂贴 2. 材料品种、规格: 路政专用抗裂贴 宽300mm 3. 搭接方式: 粘贴	m <sup>2</sup>	67.5				
2	040203003001	透层、粘层	1. 施工部位: 混凝土面黏层 乳化沥青 2. 材料品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1125				
3	040203006001	沥青混凝土底层	1. 沥青混凝土种类: 沥青混凝土 中粒式 AC-16C 2. 厚度: 4cm	m <sup>2</sup>	1125				
4	040203006002	沥青混凝土面层	1. 沥青混凝土种类: 沥青混凝土 细粒式 AC-13C 2. 厚度: 3cm	m <sup>2</sup>	1125				
5	040203004001	封层	1. 施工部位: 层铺法封层 上封层 2. 材料品种: 乳化沥青	m <sup>2</sup>	1125				
6	040205006001	标线	1. 材料品种: 热熔涂料 标线(道路) 2. 工艺: 喷刷热熔标线涂料 3. 线型: 白色 宽150mm	m	500				
		分部小计							
		DN400圆涵下水道, 240m							
7	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土地坪拆除 2. 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	240				
8	040103002001	砼破块弃置	1. 废弃料品种: 砼破块 2. 运距: 运距3km以内, 堆放地由甲方指定	m <sup>3</sup>	36				
9	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 底宽0.7m 深度1m	m <sup>3</sup>	204				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表5



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港街道罗滩社区西湖队、罗滩队、关桥队道路刷黑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土,厚度10cm 2. 规格:DN400预制混凝土承插管 3. 接口方式:人工安装承插管胶圈密封 4. 铺设深度:1m	m	240			
11	040103001001	回填方	1. 工作事项:土方回填、机械夯实 2. 密实度要求:密实度 $\geq 0.97$ 3. 填方材料品种:一、二类土 4. 填方来源、运距:开挖利用土方	m <sup>3</sup>	143.79			
12	040103002002	余土弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:运距3km以内,堆放地由甲方指定	m <sup>3</sup>	60.21			
13	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:680*380 铸铁雨水箅子 20T 2. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 厚100mm 3. 砌筑材料品种、规格:标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级及配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	座	8			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 工作事项:混凝土地坪恢复 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 厚度:15cm厚 4. 养护:棉毡养护	m <sup>2</sup>	240			
		分部小计						
		地坪改造, 2020m <sup>2</sup>						
15	040203007002	水泥混凝土地坪	1. 工作事项:移民点门前晒场加厚 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 养护:棉毡养护 4. 厚度:14cm厚 5. 嵌缝材料:缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm 缝深5cm 间距5m	m <sup>2</sup>	2020			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表5



扫描全能王 创建



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港街道罗滩社区西湖队、罗滩队、关桥队道路刷黑工

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		关桥队						
		道路刷黑, 2700m <sup>2</sup>						
16	060105006004	基层抗裂贴	1. 内容: 基层伸缩缝 抗裂贴 2. 材料品种、规格: 路政专用抗裂贴 宽300mm 3. 搭接方式: 粘贴	m <sup>2</sup>	162			
17	040203003003	透层、粘层	1. 施工部位: 混凝土面黏层 乳化沥青 2. 材料品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2700			
18	040203006003	沥青混凝土底层	1. 沥青混凝土种类: 沥青混凝土 中粒式 AC-16C 2. 厚度: 4cm	m <sup>2</sup>	2700			
19	040203006004	沥青混凝土面层	1. 沥青混凝土种类: 沥青混凝土 细粒式 AC-13C 2. 厚度: 3cm	m <sup>2</sup>	2700			
20	040203004002	封层	1. 施工部位: 层铺法封层 上封层 2. 材料品种: 乳化沥青	m <sup>2</sup>	2700			
21	040205006002	标线	1. 材料品种: 热熔涂料 标线 (道路) 2. 工艺: 喷刷热熔标线涂料 3. 线型: 白色 宽150mm	m	1200			
		分部小计						
		分部小计						
		罗滩队						
		道路刷黑, 517.5m <sup>2</sup>						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表5



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖港街道罗滩社区西湖队、罗滩队、关桥队道路刷黑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	060105006003	基层抗裂贴	1. 内容:基层伸缩缝 抗裂贴 2. 材料品种、规格:路政专用抗裂贴 宽300mm 3. 搭接方式:粘贴	m2	31.05			
23	040203003005	透层、粘层	1. 施工部位:混凝土面黏层 乳化沥青 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:0.3kg/m2	m2	517.5			
24	040203006005	沥青混凝土底层	1. 沥青混凝土种类:沥青混凝土 中粒式 AC-16C 2. 厚度:4cm	m2	517.5			
25	040203006006	沥青混凝土面层	1. 沥青混凝土种类:沥青混凝土 细粒式 AC-13C 2. 厚度:3cm	m2	517.5			
26	040203004003	封层	1. 施工部位:层铺法封层 上封层 2. 材料品种:乳化沥青	m2	517.5			
27	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔涂料 标线(道路) 2. 工艺:喷刷热熔标线涂料 3. 线型:白色 宽150mm	m	230			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
28	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机进、出场 2. 机械设备规格型号:8t	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表5











