



工程量清单表

合同段：刘家桥村一组道路及排水新建项目

标表2

清单 第100章 总则						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
101	保险费					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（保险费率为3%）	总额	1.000			按合同条款规定，提供建筑工程一切险（保险费率为3%）
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（投保金额为100万元，保险费率3%）	总额	1.000			按合同条款规定，提供第三者责任险（投保金额为100万元，保险费率3%）
102	工程管理					
102-3	安全生产费（费率为1.5%）	总额	1.000			安全生产费（费率为1.5%）
清单 第100章 合计 人民币 元						

工程量清单表

合同段：刘家桥村一组道路及排水新建项目

标表2

清单 第200章 路基						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
202	场地清理					
202-4	结构物移栽					
-a	电杆移栽	根	5.000			电杆移栽（电力部门专项费用）
203	挖方路基					
203-2	改河、改渠、改路挖方					
-a	挖土方	m3	2415.000			场内挖新沟
-d	挖淤泥	m3	240.000			旧沟渠清淤泥、淤泥装车弃置
204	填方路基					
204-1	路基填筑（包括填前压实）					
-a	路基整形	m2	2700.000			路基整形、机械整修路拱、路基碾压
204-2	改河、改渠、改路填筑					
-a	利用土方	m3	2549.000			新沟槽土方填旧沟渠、填土夯实
-d	借土填方	m3	2341.000			旧沟渠土方填筑、外购土方、填土夯
209	挡土墙					
209-1	基层	m3	0.400			挡土墙基础垫层 砼C15
209-3	砌体挡土墙					
-a	砖砌挡土墙	m3	9.240			砖砌挡土墙、标准砖、24浆砌

清单 第200章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：刘家桥村一组道路及排水新建项目

标表2

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
302	垫层					
302-1	碎石垫层					
-a	厚...mm	m2	2700.000			道路底基层、碎石垫层、厚度10cm
312	水泥混凝土面板					
312-1	水泥混凝土路面（基层）					
-a	厚...mm（混凝土弯拉强度...MPa）	m2	2600.000			道路基层、砼C15、厚度12cm
312-2	水泥混凝土路面（面层）					
-a	厚...mm（混凝土弯拉强度...MPa）	m2	2500.000			道路面层、砼C30、厚度24cm、棉毡养护、道路切缝灌油
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石					
313-1	路肩培土	m2	1000.000			道路培土路肩、土方来源外购、道路两侧各1m、厚度20cm
清单 第300章 合计 人民币 元						



工程量清单表

合同段：刘家桥村一组道路及排水新建项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
404	单孔开挖及回填					
404-1	干处挖土方	m ³	405.000			埋设涵管土方开挖
404-2	土方回填	m ³	271.000			原土回填、分层夯
419	圆管涵及倒虹吸管涵					
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	54.000			埋设混凝土涵管、管径1200、碎石垫层、现浇砼基座
清单 第400章 合计 人民币 元						